ACIER | BOIS | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4''), INSONOBOIS (SOPREMA), BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | FLOTTANT

Performance acoustique
AIIC: 56 à 60
ASTC: 58 à 62



DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Acier

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Dalle de béton (+/- 3 - 4''), Insonobois (Soprema), Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

TYPE DE PLAFOND

Suspendu

NOMBRE DE GYPSE

1

INSONOBOIS (SOPREMA)



Plus de détails